

工事数量総括表サンプル

工事数量総括表

一般国道

号NO.30+60付近盛土工事

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
道路改良	道路土工	掘削工	土砂掘削	岩錘、腐葉土	m3	1,358	
		"	軟岩掘削		m3	30	
		路体盛土工	流用土路体		m3	11,969	
		作業残土処理工	(作業残土処理)	岩錘、腐葉土	m3	1,358	
		搬入盛土(不足土量)			m3	11,969	
	法面工						
		植生工	客土吹付	盛土法面積	m2	1,114	
	石・ブロック積(張)工						
		作業土工	床掘り		m3	19	
			埋戻し		m3	12	
		コンクリートブロック工	コンクリートブロック積み	裏コン15cm	m2	41.3	
			"	裏コン10cm	m2	7.2	
			裏込砕石	RC-40	m3	21	
			コンクリートブロック基礎	RB-2	m	2.9	
			"	RB-3	m	12.4	
			2号天端コンクリート		m	8.3	
			3号天端コンクリート		m	5.2	
			4号天端コンクリート		m	4.0	

工事数量総括表

一般国道

号NO.30+60付近盛土工事

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
			コンクリー舗装	歩道用	m ²	15.4	1号ブロック積擁壁横
	カルバート工						
		現場打カルバート工	コンクリート	24-8-25	m ³	356.9	
			鉄筋	SD345.D22	t	7.733	
			〃	SD345.D19	t	3.431	
			〃	SD345.D16	t	1.350	
			〃	SD345.D13	t	10.523	
			コンクリー舗装	歩道用	m ²	82	カルバート内舗装
			盛土	砂質土	m ³	37	地山切取土から流用
		水替工	仮排水管	600	m	110.0	設置 撤去
			沈澱池	A-タイプ	ヶ所	1.0	設置 撤去
	地盤改良工						
		固結工	スラリー攪拌	機械(ロータリー)攪拌式	m ³	702	
		碎石盛土	RC-40		m ³	202	
	小型水路工						
		作業土工	床掘り		m ³	170	
			埋戻し		m ³	154	
		側溝工	角フリューム	PS-S300	m	57.0	

工事数量総括表

一般国道

号NO.30+60付近盛土工事

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
			4号小段排水工		m	72.5	
			大型フリューム	B600×H600	m	22.5	
			階段式大型フリューム	B600×H600	m	21.0	
			1号縦排水路		m	44.5	
			2号縦排水路		箇所	1.0	
			3号縦排水路		箇所	1.0	
		現場打(組立)水路工	現場打水路	US1-B300-H300	m	2.1	
			-- " --	US1-B600-H600	m	5.7	
			-- " --	US2-B600-H700	m	5.0	
		集水樹・マンホール工	1号集水樹	B1000×L1000×H750	箇所	1.0	
			2号集水樹	B1000×L1000×H850	箇所	1.0	
			3号集水樹	B1000×L1000×H850	箇所	1.0	
			4号集水樹	B1000×L1000×H850	箇所	1.0	
			5号集水樹	B1000×L1000×H750	箇所	1.0	
			6号集水樹	B500×L500×H450	箇所	6.0	
		地下排水工	1号地下排水工	200	m	156.0	
			2号地下排水工	200	m	49.0	
			排水マット	面状排水材 t10×300	m	805.0	

工種別数量集計表サンプル

